

Przedmiar 6/06/2017

Obiekt	Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Budowa	Pierzchowice, dz. nr 136/1, 82-433 Mikołajki Pomorskie
Inwestor	Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie
Biuro kosztorysowe	Usługi Kosztorysowe i Projektowe DOMINO, Piotr Szpejewski

Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia

Sporządził mgr inż. Piotr Szpejewski

Dzierżgoń, Czerwiec 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Przygotowanie terenu budowy					
1	KNKRB 6 0808/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach. 24+12	m	36,000
			razem	m	36,000
2	KNNR 6 0805/07		Rozebranie nawierzchni chodników z kostki polbruk - kostka do ponownego ułożenia	m2	20,000
2 Ogrodzenie					
3	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,25*0,25*1,0*55	m3	3,438
			razem	m3	3,438
4	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 0,25*0,25*1,0*55	m3	3,438
			razem	m3	3,438
5	KNNR 2 1603/02		Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,50m na słupkach stalowych o rozstawie 2,0m obsadzonych w stopach 104	m	104,000
			razem	m	104,000
6	KNR 2-23 0402/03		Furtka o wymiarach 100x120cm w przęśle ogrodzenia	szt	1,000
7	KNR 2-23 0402/02		Brama o wymiarach 240x150cm w ogrodzeniu	szt	1,000
3 Polbruk					
8	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 20	m2	20,000
			razem	m2	20,000
9	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4+5	m	9,000
			razem	m	9,000
10	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej POLBRUK - kostka z poz. 2 20	m2	20,000
			razem	m2	20,000

Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice

Nr	Opis robót
1	Przygotowanie terenu budowy
2	Ogrodzenie
3	Polbruk

Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	3,438		
2	Brukarze gr.II	r-g	1,082		
3	Brukarze gr.III	r-g	9,874		
4	Cieśle gr.II	r-g	10,795		
5	Malarze gr.II	r-g	3,314		
6	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II	r-g	5,883		
7	Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III	r-g	1,471		
8	Robotnicy gr.I	r-g	54,492		
9	Robotnicy gr.II	r-g	14,850		
10	Robotnicy	r-g	119,020		
		Razem	224,219		

Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	3,490		
2	Bramy (furtki) stalowe	kg	202,000		
3	Cement portlandzki 35	t	0,248		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,079		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,045		
6	Drewno na stemple	m3	0,021		
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,660		
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,610		
9	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,097		
10	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	20,500		
11	Piasek	m3	1,625		
12	Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego	m2	162,240		
13	Słupki stalowe z kształtowników walcowanych	szt	45,063		
14	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	6,364		
15	Woda	m3	0,833		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Budowa placu zabaw w miejscowości Pierzchowice

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia płytek	m-g	0,500		
2	Środek transportowy (1)	m-g	0,378		
3	Wibrator powierzchniowy	m-g	2,600		
		Razem	3,478		